Documentos para entrar a obra

Lo que el área de seguridad te pide antes de dejarte empezar.

Global **Ingenieros**
Seguridad y salud en el trabajo · globalingenieros.com

DEL TRABAJADOR · los llevas tú

DOCUMENTO	QUÉ ES Y QUIÉN LO EMITE	OJO CON
DNI y fotocheck	Identidad y empresa a la que perteneces. El fotocheck lo da tu empleador o la obra.	El DNI vigente y en físico: la copia no siempre la aceptan.
SCTR vigente salud y pensión	Seguro obligatorio en construcción (Ley 26790). Lo contrata tu **empleador**: salud con EsSalud o una EPS, pensión con la ONP o una aseguradora. Te entregan la constancia con tu nombre.	**La vigencia debe cubrir los días de la obra.** Si el contrato es por mes, se renueva cada mes y hay que volver a llevarla.
Examen médico ocupacional certificado de aptitud	Lo hace una clínica ocupacional y lo paga tu empleador (Ley 29783, art. 49). En construcción, antes de ingresar y al terminar la relación laboral.	Si vas a hacer **altura** o **espacios confinados**, el certificado debe decir que eres apto para eso.
Constancia de inducción en seguridad	La emite quien te capacitó: tu empresa o un tercero. Aparte, la obra hace su **inducción de sitio** el primer día, con sus propias reglas.	Es sensibilización, no habilitación: no reemplaza la capacitación específica de alto riesgo.
Capacitación específica si harás trabajos de alto riesgo	Altura, confinados, caliente, izaje, eléctrico: certificado del curso de esa tarea y, si el cliente lo exige, de entidad acreditada. Operadores de máquinas: licencia o certificado de operador.	Sin el certificado no te firman el PETAR, y sin PETAR no empieza la tarea.
Registro de entrega de EPP	Tu firma de que recibiste casco, lentes, calzado y lo demás (formato RM 050-2013-TR). Lo guarda tu empleador.	El EPP lo revisan en la puerta: roto, vencido o incompleto, no pasas.

DEL CONTRATISTA · los lleva tu empresa

DOCUMENTO	QUÉ ES Y QUIÉN LO EMITE	OJO CON
Plan de seguridad y salud en el trabajo PSST de la obra	Obligatorio en toda obra (Norma G.050). Lo elabora el contratista y debe encajar con el plan del contratista principal, que manda en la obra.	Pide el plan del principal antes de armar el tuyo: es lo primero que comparan.
IPERC	Matriz de peligros, riesgos y controles de **tus** actividades, hecha con participación de los trabajadores (Ley 29783, art. 57; formato RM 050-2013-TR).	**Debe hablar de tus tareas y de ese lugar.** Un IPERC genérico se observa.
ATS análisis de trabajo seguro	Por tarea y por día: pasos, peligros y medidas de cada paso. Lo firman la cuadrilla y el supervisor antes de empezar.	Se hace en el lugar, no en la oficina el día anterior.
PETS procedimiento escrito de trabajo seguro	Uno por tarea crítica: cómo se hace paso a paso, con qué EPP y qué está prohibido. Lo elabora el contratista.	Debe coincidir con el IPERC y con el plan: las tres piezas se leen juntas.
PETAR permiso de trabajo de alto riesgo	Uno por cada trabajo de alto riesgo y por turno, con las verificaciones hechas en el lugar y las firmas de quien ejecuta, supervisa y autoriza.	Vence al terminar el turno. Cambió la condición (lluvia, otro equipo), se vuelve a hacer.
Registros de inducción y capacitación	Formatos de la RM 050-2013-TR con tema, fecha, horas y firmas de los asistentes. Sustentan las constancias del personal.	Sin registro, para la obra la capacitación no existió.
Póliza SCTR y lista de asegurados	Copia de la póliza y relación nominal del personal que entra, de la aseguradora o EsSalud.	Todo nombre de la lista de ingreso debe estar en la relación del seguro.
Hojas de datos de seguridad MSDS de los productos	Del fabricante, en español, por cada producto químico que llevas (aditivos, solventes, combustibles, pinturas).	A la vista en la obra, no en el correo de la oficina.
Supervisor o comité de SST	Menos de 20 trabajadores: un supervisor elegido; 20 o más: comité paritario y reglamento interno de SST (Ley 29783, arts. 29, 30 y 34).	Te piden el acta de elección o de constitución.
Inspección y certificados de equipos	Inspección vigente de arneses, líneas de vida, andamios, escaleras y herramientas eléctricas; certificación de grúas y montacargas si las usas.	El equipo sin inspección se queda en la puerta aunque el PETAR esté firmado.

¿Te faltan los del contratista?
Paquete SST para contratistas: IPERC, ATS, PETS, PETAR y check lists hechos con tus actividades y el lugar donde vas a trabajar. Entrega en Word en 48 horas hábiles.
globalingenieros.com/documentos-sst/ · WhatsApp +51 948 907 318

Inducción en línea, gratis y con constancia
14 módulos en unos 50 minutos, evaluación y constancia con código verificable, firmada por ingeniero colegiado. Sin registro.
globalingenieros.com/capacitaciones/induccion-obra/

Fuentes: Ley N.º 29783 y su reglamento (DS 005-2012-TR); Norma Técnica G.050 «Seguridad durante la construcción»; RM 050-2013-TR (formatos de registros obligatorios); Ley N.º 26790 (SCTR). Cada obra puede pedir más: esta hoja cubre lo que se pide casi siempre. Global Ingenieros E.I.R.L. · Trujillo · octubre de 2026.